

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

J10/287/2002, Cod Fiscal RO14656103

BUZĂU - Bdul. Unirii, Bl.145, ap.1

PROIECT

NR. PROIECT: 879/20

DENUMIREA: D.T.A.C. CORP C7 MUZEUL EROILOR
D.T.A. LUCRARI BRANSARE UTILITATI
STR. UNIRII, NR.8, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU

FAZA : S.F.+D.T.A.C.

VOLUM: PIESE SCRISE + DESENATE - REZISTENȚĂ

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIULUI BUZAU

... 2020 ...

Numele si prenumele verificatorului atestat:
ing. ALEXANDRU CHESCA
Firma: P.F.A. ING. CHESCA N. C. ALEXANDRU
CUI 27091876

Nr. 2275, 27.05.2020
conform registrului de evidenta

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A1 (rezistenta si stabilitate
pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, editilare si gospodarie
comunala cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn) a proiectului:

..... A.T. & C.C. F. MEZUL EDILOR

..... D.T.A. LUCRAZI BAH SAE UTILITATI

..... faza TAC ce face obiectul contractului(nr., an).....

1. Date de identificare:

- proiectant general ECOTECTURA SRL ANAM VLAICHIU TATARAU
- proiectant de specialitate S.C. MODERNA PROGRES INC. CL. IAHCEULESCU
- Investitor U.A.T. F1 V.H.C.I.D.U. RUSAU
- Amplasament: sector/judet, RUSAU localitatea: RUSAU
str. 64.H.1. A/1 nr. 26 cod postal 26050
- data prezentarii la verificare 26.05.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

CONSTRUCTIE NOUA REGIM AF 10 ACTIUNE
PARTER SI ETAJ STRUCTURA CADRE STICLA SI
GRINDA BIA BETON ARMAT PRINSU PESTE
PARTEA AII BETON ARMAT

3. Documente ce se prezinta la verificare:


- Tema de proiectare.....
- Certificatul de urbanism nr..... emis de.....
- Avize obtinute.....
- Autorizatia de construire.....
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere in siguranta la actiunea seismelor,
reabilitare-termica, extinderi, modernizari etc.);
- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea
cerintei verificate;
- Plansele desenate:
 -
 -
 -
- Nota de calcul in care se fundamenteaza solutia propusa, programul de calcul si listing-ul;
- Alte documente.

4. Concluzia asupra verificarii:

- a) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se, conform
indrumatorului.
- b) In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru faza verificata semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect,
prin grija investitorului, de catre proiectant.
..... VOB SA DETALII, FENTRU
..... REALICAREA SCHEMULUI PESTE ETAJ.

Am primit, 3 (trei) exemplare
Investitor/Proiectant

Am predat, 3 (trei) exemplare
Verifier tehnic atestat, V.195
ing. ALEXANDRU CHESCA



A. Chesca

S.C. MODERN PROCONS S.R.L.
J10/287/2002, RO14656103,
B-dul Unirii, bl.145, ap.1, Buzau



**D.T.A.C. CORP C7 MUZEUL EROILOR
D.T.A. LUCRARI BRANSARE UTILITATI
STR. UNIRII, NR.8, MUNICIPIUL BUZAU,
JUDETUL BUZAU**

FISA DE RESPONSABILITATI REZISTENTA

Numele	Specialitatea	Semnatura
Ing. Cristian Ianculescu	Sef proiect rezistenta	
Ing. Mocanu George	Proiectant rezistenta	

BORDEROU




PIESE SCRISE

- Foaie de capăt
- Borderou de piese scrise si desenate
- Referat privind verificarea de calitate la cerinta A1
- Program pentru controlul calității lucrărilor în faze determinante
- Memoriu tehnic

PIESE DESENATE

- Plan fundatii -R1
- Detaliu fundatii 1 si 2 -R2
- Detaliu fundatii F1 axe B2 si B3 -R2a
- Detaliu fundatii F1 axe D2 si D3 -R2b
- Elevatie GF axe 2,3 si D -R3
- Plan cofraj placa peste parter -R4
- Plan cofraj si armare stalpi S1, S1*, S2,S3,S4 -R5

PROGRAM



Pentru controlul calității lucrărilor în faze determinante la obiectivul;

D.T.AC. CORP C7 MUZEUL EROILOR

D.T.A. LUCRARI BRANSARE UTILITATI

BENEFICIAR: U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

PROIECTANT STRUCTURA: S.C. MODERN PROCONS S.R.L.

EXECUTANT:

În conformitate cu Legea nr.10/1995 și Regulamentul privind controlul de stat al calității în constructii aprobat prin HGR nr.272/1994 se stabilește de comun acord prezentul program pentru controlul calității lucrărilor în faze determinante întocmit de către proiectant:

Nr. crt.	Denumire faza determinanta Lucrări ce se controlează se verifică sau se receptionează calitativ și pt. care trebuie scrisă în documente scrise	Documentul scris care se încheie : PVFD -proces verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante PVRC proces verbal de recepție calitativa	Cine întocmeste și semnează I-Insp.in c-tii B-Beneficiar E-Executant P-Proiectant G-Geotehnician	Nr. si data actului încheiat
0	1	2	3	4
1.	Inainte de turnarea betonului în fundații	PVRC	B,P,E,G	
2.	Inainte de turnarea betonului în planseul peste parter	PVFD	B,P,E	
3.				

BENEFICIAR

PROIECTANT STRUCTURĂ

CONSTRUCTOR

U.A.T. MUNICIPIUL BUZAU

S.C. MODERN PROCONS SRL



NOTĂ:

- a. Coloana 4 se completează la data încheierii actului prevăzut în coloana 2.
- b. Executantul va anunța în scris ceilalți factori pentru participare cu minim 10 zile înaintea datei în care se face verificarea.
- c. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Construcției.

Repartitia prezentului program:

- 2 exemplare la Beneficiar
- 1 exemplar la Executant
- 1 exemplar la proiectant
- 1 exemplar la I.S.C.

MEMORIU TEHNIC DE REZISTENȚĂ

Prezenta documentatie s-a intocmit conform temei de arhitectura si la cererea beneficiarului.

Proiectul s-a executat in baza certificatului de urbanism nr..... din pentru construirea corpului C7 Muzeul Eroilor din str. Unirii, nr.8, municipiul Buzau, judetul Buzau.

Caracteristicile terenului pe care este amplasata constructia consolidata:

- zonă cu valoare seismică de vârf a accelerării terenului $a_g = 0.35g$
- perioadă de control (colț) a spectrului de răspuns $T_c = 1.6s$.
- valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, $s_{0k} = 2,0 \text{ kN/m}^2$ conform CR 1-1-3/2012 având IMR = 50 ani
- valoarea caracteristică a presiunii de referință a vântului, mediată pe 10 minute, având IMR = 50 ani este de 0.7 kPa/m^2 conform CR 1-1-4/2012.

Construcția care face obiectul prezentului proiect are clasa de importantă și expunere III conform P100-1/2013.

Obiectul acestui proiect constă în construirea unui muzeu al eroilor.

Cladirea propusă va avea regim de înaltime P+1.

Dimensiunile în plan ale construcției sunt $9,00m \times 11,85m$. De o parte și de alta a construcției se vor executa două rampe de acces pentru persoanele cu handicap.

Structura de rezistență a cladirii propuse este alcătuită din cadre de beton armat monolit cu stalpi de $30cm \times 45cm$, $50cm \times 30cm$, stalpi rotunzi cu $\varnothing 30 \text{ cm}$ și $\varnothing 50 \text{ cm}$, respectiv grinzi $30cm \times 30cm$ și $30cm \times 50cm$.

Inchiderile sunt din zidarie de caramida confinată cu grosimea de $30cm$.

Fundatiile de beton armat monolit sunt continue cu lățimea de 60 cm .

În zona rampelor fundatiile sunt continue cu lățimea de $50cm$. Fundarea se va face la adâncimea de $-1,60m$ de la cota ± 0.00 respectiv $-1,20m$ de la TN.

În axe B2, B3 și D2, D3 se vor executa fundații izolate de $180cm \times 180cm$.

Cota ± 0.00 reprezintă cota pardoselii finite de la parter.

Planseul peste parter este din beton armat iar cel peste etaj este din lemn.

Amplasamentul se va preda înaintea începerii lucrărilor liber de orice sarcină.

Inainte de începerea lucrărilor se vor devia de pe amplasament eventualele retele de instalatii electrice, sanitare sau de gaze, sau se vor scoate din functiune pe toata durata executarii lucrărilor.

La executie se vor respecta prevederile normativului NE 012/2010 (inclusiv cele pe timp friguros) precum și a celorlalte normative și standarde în vigoare.

Lucrările se vor executa sub directa supraveghere a unui diriginte de santier atestat ISC.


Proiectul va fi verificat la cerinta A1.

MĂSURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe santier, pentru eliminarea oricărora accidente de muncă și consecințe dăunătoare igienei și sănătății oamenilor, se vor lua toate măsurile, respectându-se următoarele normative în vigoare :

- Legea Protectiei Muncii nr. 319/2006
- Norme generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si de Ministerul Sanatatii
- HG 1425/2006- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006
- HG 1091/2006- Cerinte de securitate si sanatate pentru locul de munca
- HG 300/2006- Cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile
- HG 971/2006- Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si (sau) sanatate la locul de munca
- HG 1048/2006-Cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protective la locul de munca
- HG 1051/2006 -Cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori .
- IM 007/1996- Norme specifice de protectia muncii pentru lucrari de cofragerie , schele , cintre si esafodaje (BC10/1996)
- Ordinul MLPAT nr. 9/15.03.1993- Regulament privind protectia muncii in constructii (BC 5,6,7/1993)
- P118/1999- Normativ de protectie la foc

La executie, executantul și beneficiarul vor tine seama atât de prevederile normelor enumerate în cadrul acestui capitol cât și de prevederile altor norme de protectia muncii și tehnica securității muncii în constructii specifice activității de santier în vigoare la data executării lucrărilor.



Proiectat,
Ing. Mocanu George