

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 212 DIN 17.11.2021**  
pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici  
ai obiectivului de investiții "Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor  
Adina Paula Moscu, municipiul Buzău"

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în  
ședință ordinară:

Având în vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat  
la nr. 257/CLM/17.11.2021;
- raportul Serviciului Investiții, Achiziții Publice nr.  
172064/17.11.2021;
- avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,  
administrarea domeniului public și privat al municipiului;
- avizul Comisiei pentru tranziția la economia circulară, buget,  
finanțe, agricultură, turism și relații internaționale;
- avizul nr. 14/16.11.2021 al Comisiei tehnico-economice;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și  
conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente  
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu  
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind  
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139,  
alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee), precum și art. 196, alin. (1), lit. a) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și  
completările ulterioare,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**Art.1.** - Se aprobă Proiectul Tehnic al obiectivului de investiții  
"Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu municipiul  
Buzău", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  
hotărâre.

**Art. 2** - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice "Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu, municipiul Buzău", prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3** – Orice dispoziție contrară își încetează valabilitatea.

**Art.4.** - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Investiții, Achiziții Publice și Serviciului Buget Finanțe, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU

Eduard Pistol

**ANEXA Nr. 2**  
la Hotărârea nr.     din     2021  
a Consiliului Local al Municipiului Buzău

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII PUBLICE**

**“Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu,  
municipiul Buzău”**

Valoarea totală a investiției :     1.685.540 lei , cu TVA  
din care: construcții-montaj :     1.547.000 lei , cu TVA

Capacitati :

Lungime strada – 554 ml

Durata de execuție :     6 luni

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Constantin Toma

SERVICIUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII PUBLICE  
Aurelia Turcoman

ROMÂNIA  
JUDETUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- P R I M A R -  
Nr. 257/CLM/17.11.2021

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu municipiul Buzău”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 137/19.08.2021 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții menționat mai sus .

La etapa de întocmire a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție s-au luat în calcul cantitățile de lucrări privind reabilitarea și modernizarea celor două străzi, pe o lungime totală de 554 m, cu următoarea structură :

Pentru partea carosabila:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform AND 605-2016;

- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform AND 605-2016;

- 20 cm strat din piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242;

- 20 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Trotuarele se vor executa cu urmatoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;

- 10 cm strat din beton C8/10;

- 10 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma străzilor s-au proiectat guri de scurgere , iar dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile se vor realiza marcaje longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie.

Având în vedere creșterea prețurilor la materiale și combustibili au fost recalculați indicatorii tehnico-economici cu prețurile actualizate.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Față de cele prezentate mai sus, s-a intocmit alăturatul proiect de hotarâre, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată

**PRIMAR,**  
Constantin Toma



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
DIRECTIA TEHNICA  
Serviciul Investiții, Achiziții Publice  
Nr. 172.064/17.11.2021

**RAPORT DE SPECIALITATE**

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Proiectului Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Paula Moscu municipiul Buzău”

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 137/19.08.2021 a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții menționat mai sus .

La etapa de întocmire a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție s-au luat în calcul cantitățile de lucrări privind reabilitarea și modernizarea celor două străzi, pe o lungime totală de 554 m, cu următoarea structură :

Pentru partea carosabila:

- 4 cm strat de uzură din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 16 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BADPC 22.4 leg. 50/70, conform AND 605-2016;
- 20 cm strat din piatră spartă amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242;
- 20 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Trotuarele se vor executa cu următoarea structura rutiera:

- 4 cm strat din beton asfaltic cu pietris concasat BAPC 8 rul. 50/70, conform AND 605-2016;
- 10 cm strat din beton C8/10;
- 10 cm strat din balast amestec optimal, conform STAS 6400:84; SR EN 13242.

Pentru asigurarea colectării apelor de pe platforma străzilor s-au proiectat guri de scurgere.


Dupa executia lucrarilor de amenajare a partii carosabile este necesara realizarea marcajelor longitudinale si transversale, cat si montarea de indicatoare de circulatie.

La calculul devizului general au fost utilizate prețurile actualizate la materiale.

Finantarea obiectivului de investitii se face cu fonduri din bugetul local sau alte fonduri legal constituite, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

Ținând cont de competentele de aprobare ale consiliilor locale s-a intocmit alaturatul proiect de hotarare, cu rugamintea de a fi promovat pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local al Municipiului Buzau.

**Director executiv,**  
Ileana Bănuțu



**Șef Serviciu,**  
Aurelia Turcoman

