



ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 BUZĂU
Adresa: Str. Privighetorilor, Nr. 5; tel: 0238715426
fax: 0238723951, email: sc7bz@yahoo.com
site: <https://www.scoalagimnaziala7buzau.ro>



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

NR 142/10.09.2026

NR. 146. 774 / 16.09.2026

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZAU
SERVICIUL BUGET, EVIDENTA VENITURI SI CHELTUIELI

Prin prezenta va rugam ca, la rectificarea bugetara din septembrie 2026, sa ne aprobatii suplimentarea bugetului unitatii noastre dupa cum urmeaza:

➤ La titlul **20- Cheltuieli materiale** cu suma de **901.105 lei** astfel :

➤ **20.02 REPARATII CURENTE 882.105 lei**

➤ *Lucrare de reparatie curenta instalatie incalzire subsol(plasa) aprox 102.000 lei*

Aceasta lucrare este necesara deoarece instalatia de incalzire din subsol ce a fost pusa in functiune in anul 1992 este realizata din tevi de otel puternic degradate si necesita inlocuirea lor cu tevi din PPR pentru asigurarea climatului termic corespunzator

➤ *Reabilitarea scarii elevilor, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 68.000 lei (conform deviz oferta anexat);*

➤ *- Renovare fatada sala de sport 335.000 lei (conform deviz anexat)*

➤ *-Renovare fatada cladirea scolii 377.105 lei (conform deviz anexat)*

20.05.30 OBIECTE DE INVENTAR 19.000 lei achizitionarea de mobilier de laborator -pentru dotarea containerului modular pentru activitati de educatie tehnologica (conform referat de necesitate anexat)

Va multumim anticipat pentru sprijin si colaborare!

DIRECTOR
PROF POPESCU MARIA GRATIELA

POPESCU
MARIA-
GRATIELA

Digitally signed by
POPESCU MARIA-
GRATIELA
Date: 2026.09.16
12:30:45 +0300

CONTABIL SEF
SĂVULESCU BEATRICE

SĂVULESCU
BEATRICE-
THEODORA

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ,BUZAU
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII CURENTE FATADA LA SCOALA GIMNAZIALA NR.7 ,BUZAU
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	1,030.000	27.98	28,815.77
			material:	1.58	1,623.77
			manopera:	26.40	27,192.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	PK20A1[ASIM] - Curatarea cu peria de sarma a supr. din caramida aparenta	mp	1,083.000	13.45	14,564.53
			material:	0.25	270.12
			manopera:	13.20	14,294.41
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCJ46XA - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida aparenta	mp	225.000	189.52	42,641.50
			material:	4.30	967.00
			manopera:	185.22	41,674.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCJ75A1 - Spalarea manuale a tencuielilor speciale la fatade	mp	1,083.000	24.96	27,035.24
			material:	0.21	231.59
			manopera:	24.75	26,803.65
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	RPCJ44A+ - Strat de amorsaj pt.tencuieli int.si ext.executat cu mortar uscat de ciment aplicat manual	MP	633.000	49.58	31,381.43
			material:	19.30	12,214.32
			manopera:	30.25	19,148.25
			utilaj:	0.03	18.86
			transport:	0.00	0.00
6	CD14A01^ - Zidarie aparenta de 12 cm grosime cu caramida de tip Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, pentru pereti exteriori cu termoizolatie si spatiu de ventilare, 324 buc/palet	mp	45.000	712.31	32,054.06
			material:	631.46	28,415.81
			manopera:	80.85	3,638.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	600002214 - Caramida Terca Oxford GL cu goluri mari, de culoare rosu nuanat, dimensiuni 120 x 250 x 65 mm, cu suprafata neteda, cu absorbtia la apa mai mica sau egala de 7%, cu rezistenta la compresiune 60 N/mm2, 324 buc/palet	buc	2,250.000	10.80	24,300.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6.2	500006739 - Diblu de plastic 10X190 pentru polistiren si vata minerala	buc	270.000	0.82	221.32
7	CN11A#[asim] - Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa aplicate manual in 3 straturi la fatade,caramida aparenta, exec pe G	mp	450.000	51.21	23,044.17
			material:	26.46	11,906.67
			manopera:	24.75	11,137.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
7.1	6103662 - Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip durecyl	kg	288.000	39.00	11,232.00
8	RTR2C80A[asim] - Lacuire caramizii aparente cu lac in doua straturi peste vopseaua veche inclusiv vopsirea poriiunilor reparate la pereti	mp	450.000	38.70	17,415.00
			material:	15.60	7,020.00
			manopera:	23.10	10,395.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.0	6103218 - Vopsea ulei orice culoare	kg	180.000	39.00	7,020.00
9	RPCR40XA - Vopsirea cu vopsea pe baza de acetat de polivinil la ext.pe tenc.exist.exec.manual	mp	633.000	38.85	24,591.08
			material:	8.05	5,094.68
			manopera:	30.80	19,496.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	6104382 - Vopsea micca paint exterior mat M 200-40 intens	l	284.850	17.76	5,057.83
10	IZF35D1-[6/2] - Tencuiala decorativa pentru soclu	mp	48.200	110.33	5,317.72
			material:	92.24	4,445.97
			manopera:	14.30	689.26
			utilaj:	3.79	182.49
			transport:	0.00	0.00
10.0	20012603 - Tencuiala decorativa cuartata	kg	231.360	17.00	3,933.12
10.1	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	15.424	17.00	262.21
10.2	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	96.400	2.20	212.08
10.3	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	15.424	11.83	182.49
11	TRB05C1I# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 90 M	TONE	4.000	181.50	726.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	181.50	726.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	4.000	120.00	480.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	120.00	480.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	4.000	240.00	960.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	240.00	960.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
48.58	3,089.15	72,189.92	175,195.23	201.35	1,440.00	249,026.50

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	3,941.89	0.00	0.00	3,941.89
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		72,189.92	179,137.12	201.35	1,440.00	252,968.39

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	7,218.99	17,913.71	20.14	144.00	25,296.84
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		79,408.91	197,050.83	221.49	1,584.00	278,265.23

Beneficiu						
Profit	12.0000 %	9,529.07	23,646.10	26.58	190.08	33,391.83
T4 = T3 + Beneficiu		88,937.98	220,696.93	248.07	1,774.08	311,657.06

TOTAL GENERAL (fara TVA)	311,657.06
TVA (21.00%)	65,447.98
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	377,105.04

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 ,BUZAU
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REP.CURENTE INSTALATIE INCALZIRE SUBSOL(PLASA) LA SCOALA NR.7 BUZAU
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPIF01A# - Golirea instalatiei de incalzire centrala,in vederea executarii reparatiilor	MP	440.000	1.10	484.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.10	484.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPGA06C1 - Demontarea teava otel constructii montataj, aparent lung. <10 M avand DN. 73X3,5-83X3,5 MM	m	195.000	10.14	1,977.26
			material:	0.24	46.98
			manopera:	9.90	1,930.29
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPGA30B# - Demontare tevi otel pentru instalatii,montate aparent,prin sudare,D=1 1/4-2 inci	M	32.000	32.46	1,038.59
			material:	18.16	580.99
			manopera:	14.30	457.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPIC52G# - Mont.tevii din mat.plastic(pp,pp-R si sim),imbin sud polifuziune in canale de distrib. D. 90 MM	M	195.000	141.26	27,545.34
			material:	126.32	24,632.11
			manopera:	14.85	2,895.75
			utilaj:	0.09	17.48
			transport:	0.00	0.00
4.1	8006717094 - Tuburi din polipropilena, avind diametrul exterior 90MM	<i>m</i>	198.900	114.00	22,674.60
4.2	8006719492 - Cot din polipropilena, avind diametrul 90 MM	<i>buc</i>	7.800	57.74	450.35
4.3	6719500 - Teu din polipropilena avind diametrul 90 MM	<i>buc</i>	13.650	37.72	514.83
4.4	8006719531 - Reductie din polipropilena,avind diametrul 75 * 40 MM	<i>buc</i>	5.850	21.00	122.85
4.5	8006719484 - Mufa din polipropilena avind diametrul exterior 90 MM	<i>buc</i>	31.200	26.80	836.15
4.6	2995 - Aparat de sudura tip-kh 3004	<i>ore</i>	0.488	35.85	17.48
5	IC35A# - Tv poliet.armata inalta dens.,poliprop.armata /nearm D<18MM mont.la leg.corp inc.la inst.inc.cent.	M	32.000	36.07	1,154.24
			material:	19.57	626.24
			manopera:	16.50	528.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.1	8006716504 - Teava polipropilena cu folie al.(pp-al) DN=40MM	m	32.960	19.00	626.24
6	ID04D# - Robinet de trecere sau de retinere cu mufe DN=2 1/2" ptr. inst.de incalzire centrala	BUCAT A	12.000	272.77	3,273.19
			material:	237.02	2,844.19
			manopera:	35.75	429.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6.1	4201573 - Robinet trecere ventil 2 1/2" PN10	buc	12.000	232.00	2,784.00
7	IE08D# - Spalarea cu apa potabila a inst.int.de incalz.centrala supr.totala a corpurilor peste 500 mp	MP	440.000	17.91	7,882.49
			material:	0.00	0.00
			manopera:	12.65	5,566.00
			utilaj:	5.26	2,316.49
			transport:	0.00	0.00
8	IE01C# - Efect.probei de etanseit.la pres.a inst.inc.centru cu supr.tot.a corp.incalz.201-500 mp	MP	440.000	30.39	13,373.28
			material:	0.00	0.00
			manopera:	24.20	10,648.00
			utilaj:	6.19	2,725.28
			transport:	0.00	0.00
9	IE02C# - Efect.probei de dilat.-contract.si funct.a inst.de inc.centru cu supr. tot.a corp.inc. 201-500 mp	MP	440.000	20.35	8,954.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	20.35	8,954.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0.28	579.87	28,730.51	31,892.64	5,059.25	0.00	65,682.39

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	717.58	0.00	0.00	717.58
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		28,730.51	32,610.22	5,059.25	0.00	66,399.98

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	4,309.58	4,891.53	758.89	0.00	9,960.00
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		33,040.09	37,501.75	5,818.14	0.00	76,359.97

Beneficiu						
Profit	10.0000 %	3,304.01	3,750.18	581.81	0.00	7,636.00
T4 = T3 + Beneficiu		36,344.09	41,251.93	6,399.95	0.00	83,995.97

TOTAL GENERAL (fara TVA)	83,995.97
TVA (21.00%)	17,639.15
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	101,635.13

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.7 ,BUZAU
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII LA CASA SCARII ELEVI (GRESIE) LA SCOALA GIMNAZIALA NR.7 ,BUZAU
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 1 Deviz 1



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	115.000	88.00	10,119.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	88.00	10,119.87
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
1.1	14400 - Faiantar	ora	91.999	55.00	5,059.94
1.2	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	91.999	55.00	5,059.94
2	CG13C01 - Turnarea sapei autonivelante Ceresit CN, pentru trafic casnic, cu grosimi intre 2 si 20 mm	mp	115.000	37.78	4,344.52
			material:	15.78	1,814.52
			manopera:	22.00	2,530.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2.1	200001580 - Amorsa Ceresit pentru sape, placi si pardoseli incalzite	kg	17.250	22.86	394.27
2.1.1	600013011 - Amorsa Ceresit R777 fixeaza praful, reduce porozitatea, utilizata in tratamentul preliminar al suprafetelor suport absorbate precum beton sau sape	kg	17.250	22.86	394.27
2.2	200001584 - Sapa autonivelanta Ceresit	kg	115.000	11.00	1,265.00
2.2.1	600013019 - Sapa autonivelanta Ceresit DD+, cu uscare rapida, cu rezistenta la trafic intens, potrivit pentru incalzirea in pardoseala, folosit pentru nivelarea si netezirea suporturilor absorbante aflate la interior, pentru trafic intens si grosimea de turnare intre 2 si 10 mm	kg	115.000	11.00	1,265.00
2.3	20012678 - Apa	l	34.500	4.50	155.25
2.4	31000 - Zidar	ora	36.800	55.00	2,024.00
2.5	20600 - Muncitor de deservire	ora	9.200	55.00	506.00
3	CG08E01 - Pardoseli din placi de gresie antiderapanta, pentru interior	mp	115.000	145.90	16,778.56
			material:	84.49	9,716.74
			manopera:	60.50	6,957.50
			utilaj:	0.91	104.32
			transport:	0.00	0.00
3.1	10139 - Placa gresie netede, glazurate si neglazurate	mp	118.450	82.00	9,712.90
3.1.1	2425864 - Placa gresie neglz.netede gri F 300X150X18 C1 S5939	mp	118.450	82.00	9,712.90
3.2	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	1.150	3.34	3.84

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	19900 - Mozaicar	ora	103.500	55.00	5,692.50
3.4	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	23.000	55.00	1,265.00
3.5	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	ora	2.300	45.36	104.32
4	RPCP14A1 - Corniere metalice de 40X40X5 MM pentru protectia muchiilor la scari din beton sau beton armat	m	106.000	105.71	11,205.69
			material:	56.22	5,958.81
			manopera:	49.50	5,246.88
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4.1	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	159.000	0.95	151.05
4.2	3500427 - Cornier aripi eg.lam cald S 424 40X 40X 5 OL 37-1N	kg	328.600	17.00	5,586.20
4.3	5901194 - Electrode sud.otel S 1125/2 E43.2 D = 3,25MM inv. R1.2	kg	0.530	18.04	9.56
4.4	3434305 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 20 X 5	kg	26.500	8.00	212.00
4.5	18111 - Lacatus constructii metalice	ora	95.398	55.00	5,246.88
5	TRB05C11# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 90 M	TONE	7.000	181.50	1,270.50
			material:	0.00	0.00
			manopera:	181.50	1,270.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5.1	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	23.100	55.00	1,270.50
6	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	7.000	120.00	840.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	120.00	840.00
6.1	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe	tona	7.000	120.00	840.00
7	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.000	60.00	420.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	60.00	420.00
7.1	20640 - Muncitor deservire constructii masini	ora	0.000	55.00	0.00
7.2	8888899 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	7.000	60.00	420.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
7.37	475.00	17,490.07	26,124.76	104.32	1,260.00	44,979.15

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	587.81	0.00	0.00	587.81
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		17,490.07	26,712.57	104.32	1,260.00	45,566.95

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	1,749.01	2,671.26	10.43	126.00	4,556.70
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		19,239.08	29,383.82	114.75	1,386.00	50,123.65

Beneficiu						
Profit	12.0000 %	2,308.69	3,526.06	13.77	166.32	6,014.84
T4 = T3 + Beneficiu		21,547.77	32,909.88	128.52	1,552.32	56,138.49

TOTAL GENERAL (fara TVA)						56,138.49
TVA (21.00%)						11,789.08
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						67,927.57

Beneficiar: SCOALA GIMNAZIALA NR.7
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: REPARATII CURENTE SCOALA NR.7 BUZAU
 Obiectul: 1 Obiect (Grup Devize) 1
 Stadiul fizic: 3 Reparatii curente fatada Sala Sport la Scoala nr.7



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	495.000	27.59	13,655.07
			material:	1.19	587.07
			manopera:	26.40	13,068.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCJ36D+ - Recond.tenc.speciale la fatade prin raschetarea sau pieptanarea tenc.exec.in camp continuu	MP	698.000	54.64	38,142.19
			material:	0.03	20.94
			manopera:	53.90	37,622.20
			utilaj:	0.71	499.05
			transport:	0.00	0.00
3	PJ11A1 - Desfacere tencuieli incl. curatarea fetelor zidariei	mp	40.000	30.80	1,231.98
			material:	0.00	0.00
			manopera:	30.80	1,231.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	RPCG18E+ - Repararea fisurilor si crapaturilor in zidarie,prin injectarea de mortar si aracet: 2 1/2 caramizi	M	40.000	123.22	4,928.97
			material:	7.29	291.78
			manopera:	111.10	4,444.00
			utilaj:	4.83	193.20
			transport:	0.00	0.00
5	RPCJ14A+ - Tenc.i ext.pe zid.caram.sau bet.cu mort M100T, 2 CM grosime-suprafete plane	MP	40.000	102.96	4,118.24
			material:	9.26	370.24
			manopera:	93.50	3,740.00
			utilaj:	0.20	8.00
			transport:	0.00	0.00
6	RPCJ44A+ - Strat de amorsaj pt.tencuieli ext.executat cu mortar uscat de ciment aplicat manual	MP	698.000	82.31	57,451.19
			material:	52.01	36,301.79
			manopera:	30.25	21,114.50
			utilaj:	0.05	34.90
			transport:	0.00	0.00
7	RPCJ46XA - Refacerea rosturilor la zidarie de caramida aparenta	mp	135.000	165.60	22,356.00
			material:	3.90	526.50
			manopera:	161.70	21,829.50
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CN11A# - Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa aplicate manual in 3 straturi la fatade, exec pe G	mp	135.000	35.93	4,850.14
			material:	11.18	1,508.90
			manopera:	24.75	3,341.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8.1	6103662 - Vopsea pe baza de copolimeri acrilici tip durecyl	kg	86.400	15.60	1,347.84
9	IZF35D1-[6/1] - Strat finisaj exterior realizat cu tencuiala decorativa	mp	563.000	106.23	59,807.49
			material:	89.84	50,579.92
			manopera:	16.39	9,227.57
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	IZF35D1-[6/2] - Tencuiala decorativa pentru soclu	mp	60.000	87.39	5,243.41
			material:	69.30	4,158.24
			manopera:	14.30	858.00
			utilaj:	3.79	227.17
			transport:	0.00	0.00
10.0	20012603 - Tencuiala decorativa cuartata	kg	288.000	12.80	3,686.40
10.1	600002891 - Grund Adeplast pentru tencuieli decorative	kg	19.200	7.70	147.84
10.2	500002519 - Mortar adeziv pentru tencuiala armata	kg	120.000	1.80	216.00
10.3	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	19.200	11.83	227.17
11	TRB05C1I# - Transportul materialelor prin purtare directa si rostogolire pe distanta de 90 M	TONE	12.000	181.50	2,178.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	181.50	2,178.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
12	TRA01A10 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$	tona	12.000	60.00	720.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	60.00	720.00
13	TRA01A20P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	12.000	120.00	1,440.01
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.01
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	120.00	1,440.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
43.67	2,157.36	94,345.37	118,655.00	962.32	2,160.00	216,122.69

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,669.74	0.00	0.00	2,669.74

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		94,345.37	121,324.74	962.32	2,160.00	218,792.43

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	14,151.81	18,198.71	144.35	324.00	32,818.86
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		108,497.18	139,523.45	1,106.66	2,484.00	251,611.29

Beneficiu						
Profit	10.0000 %	10,849.72	13,952.35	110.67	248.40	25,161.13
T4 = T3 + Beneficiu		119,346.89	153,475.80	1,217.33	2,732.40	276,772.42

TOTAL GENERAL (fara TVA)					276,772.42	
TVA (21.00%)					58,122.21	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)					334,894.63	

Director

Sef proiect

Ofertant